

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
1 ELEMENT			
1.1 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na podsypce piaskowej	293		m
1.2 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej	492		m2
1.3 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12-cm	20		m2
1.4 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV	293		m
1.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	7,911		m3
1.6 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 30x7-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	293		m
1.7 KNR 231/101/5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20-cm	512		m2
1.8 KNR 231/101/6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości	512		m2
1.9 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	512		m2
1.10 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	512		m2
1.11 KNR 231/1406/1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe ogrodowe	1		szt
1.12 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	43,872		m3
1.13 KNR 401/108/5 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii I-II	102,4		m3