

DOKUMENTACJA OPISOWA ROBÓT

1. WYMAGANY ZAKRES ROBÓT

- 1.1. Skucie okładzin lastrico i elementów żelbetowych do poziomu umożliwiającego ustawienie obrzeży i ułożenie kostki o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
- 1.2. Wykonanie ścianek bocznych z bloczków "Palisada Zen" o wymiarach 165 x 110.
- 1.3. Wbudowanie obrzeży betonowych o wymiarach 100 x 30 x 8.
- 1.4. Ułożenie kostki brukowej szarej – Karmino gr. 6 cm prod. Polbruk, na podeście i stopniach (bez kraty wyciorowej).
- 1.5. Ponowne zamontowanie barierek po wykonaniu remontu przy schodach bud. Nr 4/kl.I, 8/kl.II, 12/kl. III, 13/kl.I, 14/kl.I, 14/kl.II, 14/kl.V, 14/kl.VI, 16/kl.I, 16/kl.II, 16/kl.III i 19/kl.IV.
- 1.6. Zamontowanie barierek przy pozostałych schodach w trakcie remontu.

2. LOKALIZACJA SCHODÓW – w dołączonej inwentaryzacji - rysunki.
3. Przykłady schodów wyremontowanych w w/w technologii : bud. Nr 10 / kl. II, bud. Nr 12 / kl. V, bud. Nr 14 / kl. III – os. Jagiełły w Radymnie.